

RRG.271.4.2.2021

Milówka, dnia 15.06.2021 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

INFORMACJA

Dotyczy zadania pn.: *Adaptacja budynku byłego przedszkola w Milówce na Galerię „Dziadów Noworocznych” i „Szlachciców”. Postępowanie RRG.271.4.2021.*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Wg odpowiedzi z dnia 11.06.21 r., zamawiający wyjaśnił iż pokrycie należy wykonać z blachy aluminiowej na rąbek stojący. Czy wystarczy grubość blachy 0,7mm która jest powszechnie używana w praktyce dekarckiej?

Odpowiedź:

Tak.

2. Wg przyjętego zakresu robót istniejące ściany nie będą gładkie czyli szpachlowane, jedynie ściany i sufit z płyt gk. Inwestor ma tego świadomość?

Odpowiedź:

Katalog nakładów rzeczowych nr: KNR14/2012/2 i KNR14/2010/7 zawiera w swoim opisie również roboty polegające na szpachlowaniu i cyklinowaniu wykańczającym.

3. Prosimy o określenie zakresu dla instalacji alarmowej, multimedialnej, oświetlenia ewakuacyjnego. Proszę o podanie ilości punktów, podstawowych wymogów sprzętowych, gdzie ma być alarm podpięty, określenie systemu sygnalizacji, sygnalizatorów, ilości czujek itp. czy przewody mogą być prowadzone w kanałach, listwach, określenie ilości opraw ewakuacyjnych?

Odpowiedź:

Instalacje multimedialne należy wykonać w pomieszczeniach określonych w numeracji projektowej: 1.5, 1.6, 1.18, 2.5. Pomieszczenia nr 1.18 oraz 2.5 należy wyposażać w sprzęt komputerowy obsługujący rzutnik do prowadzenia zajęć. Oświetlenie ewakuacyjne zawarte jest w przedmiarze robót poz. 6.1 do 6.18.

4. Skoro w projekcie zakłada się impregnację ognioochronną elementów drewnianych oraz zabezpieczenie okien kurtynami p.poż, to czy projekt był uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw p.poż?

Odpowiedź:

[Podpis]

Tak. Zamawiający dodatkowo umieszcza zał. nr 11 – ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku.

5. Proszę o wyznaczenie pomieszczenia technicznego/serwerowni w którym będą zamontowane niezbędne urządzenia i doprowadzona instalacja zarządzająca budynkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyznacza pomieszczenie 1.10 zgodnie z numeracją dokumentacji projektowej.

6. Proszę o wskazanie pomieszczeń w których będzie zamontowana instalacja multimedialna? Prosimy o podanie niezbędnych wytycznych do wyceny aby w przyszłości się nie okazało, że inwestor będzie żądał np.: w we wszystkich pomieszczeniach gniazd internetowych, czujek alarmowych, gniazd TV, ilości projektorów, ekranów projekcyjnych itp.? Prosimy o uszczególnienie zakresu do wykonania tych instalacji.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi do pytania nr 3.

7. Czy budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Odpowiedź:

Tak.

8. Projekt prac remontowych opisuje szczegółowo konserwację kamienną cokołu i kamiennych stopni. Dlaczego zakres ten nie jest ujęty w przedmiarze robót? Czy zamawiający zrezygnował z tego zakresu robót?


Odpowiedź:

Tak.

9. Czy obiekt po zakończeniu robót wymaga oddania do użytkowania i po czyjej ewentualnie stronie należałaby ta czynność?

Odpowiedź:

Zakres robót został zatwierdzony i przyjęty w Starostwie Powiatowym w Żywcu zgłoszeniem i nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie.


Zup. WÓJTA
Krzysztof Bielezyt
Sekretarz Gminy