
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
Nowy kod

NAZWA INWESTYCJI: prace konserwacyjne kościoła Najświętszej Maryi Panny Nieustającej
Pomocy w Lalikach.

ADRES INWESTYCJI: Laliki

NAZWA INWESTORA: Gmina Milówka

ADRES INWESTORA: ul. Jana Kazimierza 123
34-360 Milówka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: "INWEST" projektowanie i nadzory budowlane Marek Miciak
ul. Krzywa 10A
34-383 Kamesznica

DATA OPRACOWANIA: 22.11.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
22.11.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace konserwacyjne			
1 d.1	KNR AT-30 0103-01	Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m, wysokość do 10 m	m2		
		$(9,55 + 5,0 + 5,0 + 5,0 + 9,55) * 5,0$	m2	170,500	
		$10,7 * 10,0$	m2	107,000	
				RAZEM	277,500
2 d.1	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
4 d.1	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
5 d.1	KNR 9-21 0102-04 uwaga pod tablicą uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie ścianek i boazerii drewnianych; mycie ciśnieniowe wodą elewacji	m2		
	ściany	$(9,55 + 5,0 + 5,0 + 5,0 + 9,55 + 10,7) * 2,65$	m2	118,720	
	podbitka	$(9,55 + 5,0 + 5,0 + 5,0 + 9,55 + 10,7) * 0,5$	m2	22,400	
				RAZEM	141,120
6 d.1	KNR 9-21 0102-04 uwaga pod tablicą uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie ścianek i boazerii drewnianych; mycie ciśnieniowe wodą dachu	m2		
	dach	$(9,55 + 15,0 + 9,55) * 4,2$	m2	143,220	
		$(9,55 + 2,0 * 3 + 9,55) * 4,2$	m2	105,420	
		$(4,0 * 4) * 4 + (4,5 * 4) * 1,5 + (2,0 * 4) * 1,5 + (2,5 * 4) * 2,0 * 0,5$	m2	113,000	
		$(3,0 * 3,0) * 2 + (4,0 * 0,6)$	m2	20,400	
		$(2,0 * 1,5) * 2$	m2	6,000	
				RAZEM	388,040
7 d.1	TZKBNK VI - 125	Uzupełnienie krycia wież lub kopuł gontami dł. 48 cm i szer. 10 cm z nakładką 5 cm z przycięciem gontów o wcinaniach ponad 50 % - przyjęto 8%	m2		
		$((4,0 * 4) * 4 + (4,5 * 4) * 1,5 + (2,0 * 4) * 1,5 + (2,5 * 4) * 2,0 * 0,5) * 0,08$	m2	9,040	
		$((3,0 * 3,0) * 2 + (4,0 * 0,6)) * 0,08$	m2	1,632	
				RAZEM	10,672
8 d.1	TZKBNK VI - 129	Naprawa pokrycia dachowego przez wymianę starych gontów nadbiciem i podsunięciem nowych przy powierzchni w jednym miejscu 0.25-0.50 m2	msc.		
		50	msc.	50,000	
				RAZEM	50,000
9 d.1	TZKBNK VI - 126	Impregnacja gontów przez trzykrotne powlekanie drewna preparatem grzybobójczym	m2		
		poz.5 + poz.6	m2	529,160	
				RAZEM	529,160
10 d.1	KNR AT-27 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru	m2		
		$10,7 * 1,35$	m2	14,445	
		$9,55 + (1,35 + 0,3) * 0,5 * 2$	m2	11,200	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2,7 * 1,35 * 2) * 2 * 2$	m2	29,160	
				RAZEM	54,805
11 d.1	KNR AT-50 0601-01	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2		
		poz.10	m2	54,805	
				RAZEM	54,805
12 d.1	KNR K-01 0113-04	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni muru - dwukrotne	m2		
		poz.10	m2	54,805	
				RAZEM	54,805
13 d.1		Renowacja drzwi zewnętrznych drewnianych wraz z wymianą szyb	m2		
		1,5 * 2,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2re	m2		
		0,9 * 2,3	m2	2,070	
				RAZEM	2,070
15 d.1	KNKRB 2 1003-05	Drzwi zewnętrzne pełne z naświetlem	m2		
		0,9 * 2,3	m2	2,070	
				RAZEM	2,070
16 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR-W 2-02 1001-01	Okna drewniane o powierzchni do 1.0 m2 - okno na wieży	m2		
		0,6 * 0,4	m2	0,240	
				RAZEM	0,240
18 d.1	TZKBNK XII - 40	Wymiana uszkodzonych okapników okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1	KNR 4-01 0901-08	Wymiana opaski drewnianej	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
20 d.1	TZKBNK XV 33	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m2		
		poz.21	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
21 d.1	TZKBNK XV 37-01	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m2		
		$0,9 * 2,0 + 0,8 * 1,1 * 6 + 10,7 * 1,6$	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
22 d.1	TZKBNK XV 37-02	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m2		
		poz.21	m2	24,200	
				RAZEM	24,200
23 d.1	TZKBNK XV 41-02	Pomalowanie listew grubości do 5 cm - pierwszy raz	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
24 d.1	TZKBNK XV 41-03	Pomalowanie listew grubości do 5 cm - drugi raz	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000