
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
Nowy kod

NAZWA INWESTYCJI: Prace konserwatorskie Kaplicy "Na Tarlicznym" w Lalikach.

ADRES INWESTYCJI: Laliki

NAZWA INWESTORA: Gmina Milówka

ADRES INWESTORA: ul. Jana Kazimierza 123
34-360 Milówka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: "INWEST" projektowanie i nadzory budowlane Marek Miciak
ul. Krzywa 10A
34-383 Kamesznica

DATA OPRACOWANIA: 13.03.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
13.03.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Prace konserwacyjne			
1 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		$(7,4 + 8,6) * 4,0$	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
2 d.1	KNR 19-01 0531-03	Rozebranie pokrycia z gontów - krycie pojedyncze	m2		
		$(7,4 + 12,0 + 8,6) * 6,6$	m2	184,800	
		$6,0 * 1,5$	m2	9,000	
		10	m2	10,000	
				RAZEM	203,800
3 d.1	KNR 19-01 0425-02	Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m2		
		poz.2	m2	203,800	
				RAZEM	203,800
4 d.1	TZKNBK V - 033	Wymiana krokwi lub jętki - wymian zniszczonych elementów drewnianych więźby dachowej	m		
		$6,6 * 15$	m	99,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3		
		$99 * 0,1 * 0,15$	m3	1,485	
		łączna długość elementów		RAZEM	99,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	1,485
5 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2		
		poz.2	m2	203,800	
				RAZEM	203,800
6 d.1	KNR 0-15II 0525-01	Pokrycie dachu ceramiczno-metalową dachówką w panelach - ołączenie połaci - podłatniki	m2		
		203,8	m2	203,800	
				RAZEM	203,800
7 d.1	KNR 0-15II 0525-02	Pokrycie dachu ceramiczno-metalową dachówką w panelach - ołączenie połaci - łąty	m2		
		203,8	m2	203,800	
				RAZEM	203,800
8 d.1	KNR 0-15II 0525-03	Pokrycie dachu ceramiczno-metalową dachówką w panelach - ułożenie dachówki oraz gąsiorów (gont blaszany Tilcor Shake)	m2		
		203,800	m2	203,800	
				RAZEM	203,800
9 d.1	KNNR-W 2 W0502-03	Obróbki z blachy miedzianej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		$(7,4 + 12,0 + 8,6) * 0,25$	m2	7,000	
		$(6,6 * 2 + 6,0) * 0,25$	m2	4,800	
				RAZEM	11,800
10 d.1	KNR 9-21 0102-04 uwaga pod tablicą uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie ścianek i boazerii drewnianych; mycie ciśnieniowe wodą elewacji (szczotkami teflonowymi i ciepłą wodą zdeminaralizowaną)	m2		
	wieżyczka	10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
11 d.1	KNR-W 2-02 1036-09	Lakierowanie dwukrotne elementów drewnianych - lakierobejcą	m2		
		poz.10	m2	10,000	
		$6,6 * 1,5 * 2$	m2	19,800	
		$(7,4 + 8,6) * 2,0 + (12,0 * 0,5)$	m2	38,000	
		$6,0 * 5,85 * 0,5$	m2	17,550	
				RAZEM	85,350

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR AT-27 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru	m2		
		(14,3 + 3,6) * 3,25	m2	58,175	
		(10,4 * 2,2) + (10,4 * 0,5)	m2	28,080	
		0,6 * 4 * 2,55 * 2	m2	12,240	
		0,4 * 4 * 0,85 * 5 + 0,4 * 0,4 * 5	m2	7,600	
		6,0 * 1,0 + 2,5 * 1,0 * 0,5	m2	7,250	
		7,0 * 1,0	m2	7,000	
				RAZEM	120,345
13 d.1	KNR K-58 0201-06	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie	m2		
		poz.12	m2	120,345	
				RAZEM	120,345
14 d.1	TZKNBK IV - 128	Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cem.-wap. przez wstawienie brakujących elementów z wykuciem przy powierzchni do 0.25 m2 i głębokości do 0.15 m	m2		
		poz.12 * 0,4	m2	48,138	
				RAZEM	48,138
15 d.1	TZKNC N- K/VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		poz.12	dm2	120,345	
				RAZEM	120,345
16 d.1	KNR AT-50 0601-01	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2		
		poz.12	m2	120,345	
				RAZEM	120,345
17 d.1	KNR K-01 0113-04	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni muru - dwukrotne np. BFA Remmers Krotność = 2	m2		
		poz.12	m2	120,345	
				RAZEM	120,345
18 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz.19 * 0,12	m3	1,980	
				RAZEM	1,980
19 d.1	TZKNBK XVIIm 09-08	Montaż posadzki z płyt kamiennych	m2		
		2,5 * 6,6	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
20 d.1	KNR-W 2-02 1035-02	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 mm z drewna liściastego	m		
		2,5 + 6,6 + 2,5	m	11,600	
				RAZEM	11,600
21 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108 -12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.2 * 0,025	m3	5,095	
				RAZEM	5,095