

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 KNNR 1 d.1 0111-02 D-01.01.01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa- górkowatym lub górskim.	km		
		0.119	km	0.119	
				RAZEM	0.119
2		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
2 KNR AT-03 d.2 0102-04 D-01.02.01		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		8.0+3.0/2*8.0+21.0*3.0	m ²	83.000	
				RAZEM	83.000
3 KNNR 1 d.2 0402-01 D-02.01.01		Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - należy uwzględnić dowieszenie i zakup materiału - kruszywa naturalne	m ³		
		35.0	m ³	35.000	
				RAZEM	35.000
4 KNNR 6 d.2 0103-03 D-02.02.01		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		95.20+40.0	m ²	135.200	
				RAZEM	135.200
5 KNNR 1 d.2 0501-01 D-02.03.01		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III wzdłuż krawędzi drogi	m ²		
		119.0	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
3		Podbudowy i pobocza			
6 KNNR 6 d.3 0113-02 D-03.01.01		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		95.20+40.0	m ²	135.200	
				RAZEM	135.200
7 KNNR 6 d.3 0113-04 analogia D-03.01.01		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
		135.20	m ²	135.200	
				RAZEM	135.200
8 KNNR 6 d.3 0113-04 D-03.01.01		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - wykonanie poboczy o gr. 8cm	m ²		
		119.0	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
9 KNNR 6 d.3 0110-01 D-03.02.01		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm	m ²		
		438.20	m ²	438.200	
				RAZEM	438.200
10 KNNR 6 d.3 0110-07 D-03.02.01		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km Krotność = 30 438.20*0.04*2.35	t		
			t	41.191	
				RAZEM	41.191
4		Umocnienie skarp płytami ażurowymi			
11 KNNR 1 d.4 0514-01 D-04.01.01		Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi o gr. 10cm i wymia- rach 60x40cm	m ²		
		19.20	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
5		Nawierzchnie			
12 KNNR 6 d.5 1005-07 D-05.01.01		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²		
		397.0	m ²	397.000	
				RAZEM	397.000
13 KNNR 6 d.5 0308-01 D-05.02.01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		397.0	m ²	397.000	
				RAZEM	397.000
14 KNNR 6 d.5 0308-07 D-05.02.01		Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 30	t		
		397.0*0.04*2.4	t	38.112	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	38.112
15	KNNR 6 d.5 1005-07 D-05.01.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m ²		
		397.0	m ²	397.000	
				RAZEM	397.000
16	KNNR 6 d.5 0309-02 D-05.02.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		397.0	m ²	397.000	
				RAZEM	397.000
17	KNNR 6 d.5 0309-07 D-05.02.01	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 30	t		
		397.0*0.04*2.45	t	38.906	
				RAZEM	38.906